



Наименование редакции сметных нормативов

СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.) от 2021.12.20 в ценах 2000/01  
СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.) от 2021.06.24 в ценах 2000/01

Наименование программного продукта

ПК "ГОССТРОЙСМЕТА"-3

(наименование стройки)

благоустройство дворовой территории проезды, ул. Кочетова д.33/17 г. В. Новгород

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1**

благоустройство дворовой территории проезды, ул. Кочетова д.33/17 г. В. Новгород

(наименование конструктивного решения)

Составлен

Базисно-индексным

методом

Основание:

(проектная и (или) иная техническая документация)

|                    |                                              |                 |                    |           |                                      |               |           |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|-----------|
|                    | Составлен в текущем (базисном)<br>уровне цен | 1квартал 2022г. | (Январь<br>2000г.) |           | Средства на оплату труда рабочих     | 150,73 (6,47) | тыс. руб. |
| Сметная стоимость  |                                              | 2 104,16        | ( 235,27 )         | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих    | 768,74        | чел. ч.   |
| в том числе:       |                                              |                 |                    |           | Нормативные затраты труда машинистов | 83,70         | чел. ч.   |
| строительных работ |                                              | 1 736,10        | ( 194,12 )         | тыс. руб. | Расчетный измеритель                 |               |           |
| монтажных работ    |                                              | 0,00            | ( 0,00 )           | тыс. руб. | конструктивного решения              |               |           |
| оборудования       |                                              | 0,00            | ( 0,00 )           | тыс. руб. | Показатель единичной стоимости       |               |           |
| прочих затрат      |                                              | 0,00            | ( 0,00 )           | тыс. руб. | на расчетный измеритель              |               |           |

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен |
|--------|-------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
|--------|-------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|

|   |   |   | я | на<br>единицу | коэффицие<br>нты | всего с учетом<br>коэффициента | на единицу | коэффицие<br>нты | всего |    | уровне цен,<br>руб. |
|---|---|---|---|---------------|------------------|--------------------------------|------------|------------------|-------|----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5             | 6                | 7                              | 8          | 9                | 10    | 11 | 12                  |

## Раздел 1. Новый раздел 1

|   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |     |           |          |     |          |       |        |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|-----------|----------|-----|----------|-------|--------|
| 1 | ФЕРр 68-12-7                                     | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм                                                                                                              | 1000 м2 | 0.7046 |     | 0.7046    |          |     |          |       |        |
|   | Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)<br>ПЗ=1, ОТ=1.1, ЭМ=1.1, ОТМ=1.1, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.1, ЗТМ=1.1 |         |        |     |           |          |     |          |       |        |
|   |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |     |           | 56.16    | 1.1 | 43.53    | 23.28 | 1 013  |
|   |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |     |           | 3 754.78 | 1.1 | 2 910.18 |       |        |
|   |                                                  | 3 в т.ч.ОТМ                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |     |           | 250.76   | 1.1 | 194.35   | 23.28 | 4 524  |
|   | 01.7.13.01                                       | Лом асфальтобетона                                                                                                                                                                                                                                       | т       | 99     |     | 69.7554   |          |     |          |       |        |
|   |                                                  | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч  | 7.2    | 1.1 | 5.580432  |          |     |          |       |        |
|   |                                                  | ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч  | 18.7   | 1.1 | 14.493622 |          |     |          |       |        |
|   |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |     |           | 3 810.94 |     | 2 953.71 |       |        |
|   |                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |     |           |          |     | 237.88   |       | 5 537  |
|   | Пр/812-102.0-1                                   | НР (Благоустройство)                                                                                                                                                                                                                                     | %       | 102    |     | 102       |          |     | 242.64   |       | 5 648  |
|   | Пр/774-102.0                                     | СП (Благоустройство)                                                                                                                                                                                                                                     | %       | 54     |     | 54        |          |     | 128.46   |       | 2 990  |
|   |                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |     |           |          |     | 3 324.81 |       |        |
| 2 | ФЕРр 68-14-2                                     | Разборка бортовых камней на щебеночном основании                                                                                                                                                                                                         | 100 м   | 4.697  |     | 4.697     |          |     |          |       |        |
|   | Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)<br>ПЗ=1, ОТ=1.1, ЭМ=1.1, ОТМ=1.1, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.1, ЗТМ=1.1 |         |        |     |           |          |     |          |       |        |
|   |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |     |           | 437.36   | 1.1 | 2 260.00 | 23.28 | 52 613 |
|   |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |     |           | 605.38   | 1.1 | 3 128.00 |       |        |
|   |                                                  | 3 в т.ч.ОТМ                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |     |           | 64.38    | 1.1 | 333.00   | 23.28 | 7 752  |

|   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |     |        |          |      |          |       |        |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|--------|----------|------|----------|-------|--------|
|   |                                                  | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч    | 52.63  | 1.1 | 272    |          |      |          |       |        |
|   |                                                  | ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч    | 6.4    | 1.1 | 33     |          |      |          |       |        |
|   |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |     |        | 1 042.74 |      | 5 388.00 |       |        |
|   |                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |     |        |          |      | 2 593.00 |       | 60 365 |
|   | Пр/812-102.0-1                                   | НР (Благоустройство)                                                                                                                                                                                                                                     | %         | 102    |     | 102    |          |      | 2 645.00 |       | 61 572 |
|   | Пр/774-102.0                                     | СП (Благоустройство)                                                                                                                                                                                                                                     | %         | 54     |     | 54     |          |      | 1 400.00 |       | 32 597 |
|   |                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |     |        |          |      | 9 433.00 |       |        |
| 3 | ФССЦпг 01-01-01-041                              | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (2.4*469.7*0.043)=48.47                                                                                                                                                   | 1 т груза | 4.847  |     | 4.847  | 42.98    | 1    | 208.32   | 9.48  | 1975   |
|   |                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |     |        |          |      | 208.32   |       | 1975   |
| 4 | ФССЦпг 01-01-01-043                              | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3                                                                                                                                            | 1 т груза | 43.62  |     | 43.62  | 3.28     | 1    | 143.07   | 9.48  | 1356   |
|   |                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |     |        |          |      | 143.07   |       | 1356   |
| 5 | ФССЦпг 03-21-01-010                              | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км                                                                                                                                  | 1 т груза | 48.47  |     | 48.47  | 11.42    | 1    | 553.53   | 9.82  | 5436   |
|   |                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |     |        |          |      | 553.53   |       | 5436   |
| 6 | ФЕР 27-04-001-04                                 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня                                                                                                                                                                                        | 100 м3    | 0.1409 |     | 0.1409 |          |      |          |       |        |
|   | О. Ч.27 Пр.27.3 п.3.5                            | Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000)<br>ПЗ=1, ОТ=1, ЭМ=0.8, ОТМ=0.8, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1, ЗТМ=0.8                                                                                |           |        |     |        |          |      |          |       |        |
|   | Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)<br>ПЗ=1, ОТ=1.1, ЭМ=1.1, ОТМ=1.1, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.1, ЗТМ=1.1 |           |        |     |        |          |      |          |       |        |
|   |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |     |        | 173.23   | 1.1  | 27.00    | 23.28 | 629    |
|   |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |     |        | 5 268.76 | 0.88 | 653.00   |       |        |
|   |                                                  | 3 в т.ч.ОТМ                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |     |        | 267.67   | 0.88 | 33.00    | 23.28 | 768    |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                 |      |           |          |     |           |       |         |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|-----------|----------|-----|-----------|-------|---------|
|     |                                                  | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                 |      |           | 17.08    | 1   | 2.00      |       |         |
|     |                                                  | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 21.6            | 1.1  | 3         |          |     |           |       |         |
|     |                                                  | ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч | 20.6            | 0.88 | 3         |          |     |           |       |         |
|     |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 |      |           | 5 459.07 |     | 682.00    |       |         |
| 6.1 | 02.2.05.04-1777                                  | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2                                                                                                                                                                                                                | м3     | 126             |      | 17.7534   | 108.40   |     | 1 924.00  |       |         |
|     |                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                 |      |           |          |     | 60.00     |       | 1 397   |
|     | Пр/812-021.0-1                                   | НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))                                                                                                                                                                                                  | %      | 147             |      | 147       |          |     | 88.00     |       | 2 054   |
|     | Пр/774-021.0                                     | СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))                                                                                                                                                                                                  | %      | 95              |      | 95        |          |     | 57.00     |       | 1 327   |
|     |                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                        |        |                 |      |           |          |     | 2 751.00  |       |         |
| 7   | ФЕР 27-02-010-02                                 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий                                                                                                                                                                                           | 100 м  | 5.889           |      | 5.889     |          |     |           |       |         |
|     | Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)<br>ПЗ=1, ОТ=1.1, ЭМ=1.1, ОМ=1.1, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.1, ЗТМ=1.1 |        |                 |      |           |          |     |           |       |         |
|     |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 |      |           | 590.51   | 1.1 | 3 825.26  | 23.28 | 89 052  |
|     |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 |      |           | 73.02    | 1.1 | 473.02    |       |         |
|     |                                                  | 3 в т.ч.ОМ                                                                                                                                                                                                                                              |        |                 |      |           | 8.70     | 1.1 | 56.36     | 23.28 | 1 312   |
|     |                                                  | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                 |      |           | 3 690.05 | 1   | 21 730.70 |       |         |
|     | 13.2.03.02                                       | Камни бортовые                                                                                                                                                                                                                                          | м      | 100             |      | 588.9     |          |     |           |       |         |
|     |                                                  | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 69.8            | 1.1  | 452.15742 |          |     |           |       |         |
|     |                                                  | ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч | 0.65            | 1.1  | 4.210635  |          |     |           |       |         |
|     |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 |      |           | 4 353.58 |     | 26 028.98 |       |         |
| 7.1 | 05.2.03.03-0032                                  | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3                                                                                                                                                                                           | шт     | 100.016983<br>7 |      | 589       | 63.12    |     | 37 177.68 |       |         |
|     |                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                 |      |           |          |     | 3 881.62  |       | 90 364  |
|     | Пр/812-021.0-1                                   | НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))                                                                                                                                                                                                  | %      | 147             |      | 147       |          |     | 5 705.98  |       | 132 835 |
|     | Пр/774-021.0                                     | СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))                                                                                                                                                                                                  | %      | 95              |      | 95        |          |     | 3 687.54  |       | 85 846  |

|   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |     |     |       |           |       |       |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|-----|-------|-----------|-------|-------|
|   |                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |     |     |       | 72 600.18 |       |       |
| 8 | ФЕРр 68-36-1                                     | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков                                                                                                                                                  | м2     | 3    |     | 3   |       |           |       |       |
|   | Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) ПЗ=1, ОТ=1.1, ЭМ=1.1, ОМ=1.1, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.1, ЗТМ=1.1 |        |      |     |     |       |           |       |       |
|   |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |     |     | 2.27  | 1.1       | 7.00  | 163   |
|   |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |     |     | 15.93 | 1.1       | 53.00 |       |
|   |                                                  | 3 в т.ч.ОМ                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |     |     | 2.31  | 1.1       | 8.00  | 186   |
|   |                                                  | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0.3  | 1.1 | 1   |       |           |       |       |
|   |                                                  | ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0.21 | 1.1 | 1   |       |           |       |       |
|   |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |     |     | 18.20 |           | 60.00 |       |
|   |                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |     |     |       |           | 15.00 | 349   |
|   | Пр/812-102.0-1                                   | НР (Благоустройство)                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 102  |     | 102 |       |           | 15.00 | 356   |
|   | Пр/774-102.0                                     | СП (Благоустройство)                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 54   |     | 54  |       |           | 8.00  | 188   |
|   |                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |     |     |       |           | 83.00 |       |
| 9 | ФЕРр 68-37-2                                     | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см                                                                                                                                                                     | шт     | 3    |     | 3   |       |           |       |       |
|   | Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) ПЗ=1, ОТ=1.1, ЭМ=1.1, ОМ=1.1, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.1, ЗТМ=1.1 |        |      |     |     |       |           |       |       |
|   |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |     |     | 14.22 | 1.1       | 47.00 | 1 094 |
|   |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |     |     | 3.29  | 1.1       | 11.00 |       |
|   |                                                  | 3 в т.ч.ОМ                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |     |     | 0.58  | 1.1       | 2.00  | 47    |
|   |                                                  | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |     |     | 3.98  | 1         | 12.00 |       |
|   |                                                  | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 1.74 | 1.1 | 6   |       |           |       |       |
|   |                                                  | ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0.05 | 1.1 | 0   |       |           |       |       |
|   |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |     |     | 21.49 |           | 70.00 |       |

|      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |     |                |          |     |               |       |       |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----|----------------|----------|-----|---------------|-------|-------|
| 9.1  | 05.1.01.09-0042                                  | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг                                                                                                                                                                                   | шт           | 1              |     | 3              | 31.43    |     | 94.00         |       |       |
|      |                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                |     |                |          |     | 49.00         |       | 1 141 |
|      | Пр/812-102.0-1                                   | НР (Благоустройство)                                                                                                                                                                                                                                            | %            | 102            |     | 102            |          |     | 50.00         |       | 1 164 |
|      | Пр/774-102.0                                     | СП (Благоустройство)                                                                                                                                                                                                                                            | %            | 54             |     | 54             |          |     | 26.00         |       | 616   |
|      |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |     |                |          |     | <b>240.00</b> |       |       |
| 10   | <b>ФЕР 27-06-026-01</b>                          | <b>Розлив вяжущих материалов (0.0003*704.6)</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>т</b>     | <b>0.21138</b> |     | <b>0.21138</b> |          |     |               |       |       |
|      | Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)<br>ПЗ=1 , ОТ=1.1 , ЭМ=1.1 , ОТМ=1.1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.1 , ЗТМ=1.1 |              |                |     |                |          |     |               |       |       |
|      |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |     |                | 39.10    | 1.1 | 9.00          |       |       |
|      |                                                  | 3 в т.ч.ОТМ                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |     |                | 7.15     | 1.1 | 2.00          | 23.28 | 47    |
|      | 01.2.01.01                                       | Битум                                                                                                                                                                                                                                                           | т            | 1.03           |     | 0.2177214      |          |     |               |       |       |
|      |                                                  | ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч       | 0.66           | 1.1 | 0              |          |     |               |       |       |
|      |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                               |              |                |     |                | 39.10    |     | 9.00          |       |       |
| 10.1 | 01.2.03.07-0024                                  | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1                                                                                                                                                                                                                                | т            | 1.03           |     | 0.2177214      | 1 923.08 |     | 419.00        |       |       |
|      |                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                |     |                |          |     | 2.00          |       | 47    |
|      | Пр/812-021.0-1                                   | НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))                                                                                                                                                                                                          | %            | 147            |     | 147            |          |     | 3.00          |       | 69    |
|      | Пр/774-021.0                                     | СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))                                                                                                                                                                                                          | %            | 95             |     | 95             |          |     | 2.00          |       | 45    |
|      |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |     |                |          |     | <b>433.00</b> |       |       |
| 11   | <b>ФЕР 27-03-004-01</b>                          | <b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона V=704.6*0,03*2,4/100 (толщ.3см)</b>                                                                                                                        | <b>100 т</b> | <b>0.507</b>   |     | <b>0.507</b>   |          |     |               |       |       |
|      | Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)<br>ПЗ=1 , ОТ=1.1 , ЭМ=1.1 , ОТМ=1.1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.1 , ЗТМ=1.1 |              |                |     |                |          |     |               |       |       |
|      |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |     |                | 212.48   | 1.1 | 119.00        | 23.28 | 2 770 |
|      |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |     |                | 5 536.89 | 1.1 | 3 088.00      |       |       |

|                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |     |           |          |     |                  |       |               |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|-----------|----------|-----|------------------|-------|---------------|
|                | 3                                                | в т.ч.ОТМ                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |     |           | 284.69   | 1.1 | 159.00           | 23.28 | 3 702         |
|                | 4                                                | М                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |     |           | 123.62   | 1   | 63.00            |       |               |
| 04.2.01.01     |                                                  | Смеси асфальтобетонные горячие плотные                                                                                                                                                                                                                | т      | 96.6    |     | 48.9762   |          |     |                  |       |               |
|                |                                                  | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 21.77   | 1.1 | 12        |          |     |                  |       |               |
|                |                                                  | ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 21.5    | 1.1 | 12        |          |     |                  |       |               |
|                |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |     |           | 5 872.99 |     | 3 270.00         |       |               |
|                |                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |     |           |          |     | 278.00           |       | 6 472         |
| Пр/812-021.0-1 |                                                  | НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))                                                                                                                                                                                                | %      | 147     |     | 147       |          |     | 409.00           |       | 9 514         |
| Пр/774-021.0   |                                                  | СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))                                                                                                                                                                                                | %      | 95      |     | 95        |          |     | 264.00           |       | 6 148         |
|                |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |         |     |           |          |     | <b>3 943.00</b>  |       |               |
| 12             | ТЦ_04.2.01.01_53_7722845360_22.03.2022_1КА п 1   | Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая                                                                                                                                                                                                         | т      | 51.238  |     | 51.238    | 4 625.00 |     | 34 645.61        | 6.84  | 236 976       |
|                |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |         |     |           |          |     | <b>34 645.61</b> |       | <b>236976</b> |
| 13             | ФЕР 27-06-026-01                                 | Розлив вяжущих материалов (0.0003*704.6)                                                                                                                                                                                                              | т      | 0.21138 |     | 0.21138   |          |     |                  |       |               |
|                | Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) ПЗ=1, ОТ=1.1, ЭМ=1.1, ОТМ=1.1, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.1, ЗТМ=1.1 |        |         |     |           |          |     |                  |       |               |
|                | 2                                                | ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |     |           | 39.10    | 1.1 | 9.00             |       |               |
|                | 3                                                | в т.ч.ОТМ                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |     |           | 7.15     | 1.1 | 2.00             | 23.28 | 47            |
| 01.2.01.01     |                                                  | Битум                                                                                                                                                                                                                                                 | т      | 1.03    |     | 0.2177214 |          |     |                  |       |               |
|                |                                                  | ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0.66    | 1.1 | 0         |          |     |                  |       |               |
|                |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |     |           | 39.10    |     | 9.00             |       |               |
| 13.1           | 01.2.03.07-0024                                  | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1                                                                                                                                                                                                                      | т      | 1.03    |     | 0.2177214 | 1 923.08 |     | 419.00           |       |               |
|                |                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |     |           |          |     | 2.00             |       | 47            |
| Пр/812-021.0-1 |                                                  | НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))                                                                                                                                                                                                | %      | 147     |     | 147       |          |     | 3.00             |       | 69            |
| Пр/774-021.0   |                                                  | СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))                                                                                                                                                                                                | %      | 95      |     | 95        |          |     | 2.00             |       | 45            |

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |     |         |          |        |           |              |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|---------|----------|--------|-----------|--------------|
|    |                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |     |         |          | 433.00 |           |              |
| 14 | ФЕР 27-06-029-01                                 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (5 см)                                                                                                                                        | 1000 м2 | 0.7046 |     | 0.7046  |          |        |           |              |
|    | Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)<br>ПЗ=1 , ОТ=1.1 , ЭМ=1.1 , ОТМ=1.1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.1 , ЗТМ=1.1 |         |        |     |         |          |        |           |              |
|    |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |     |         | 182.32   | 1.1    | 141.00    | 23.28 3 282  |
|    |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |     |         | 7 479.03 | 1.1    | 5 797.00  |              |
|    |                                                  | 3 в т.ч.ОТМ                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |     |         | 234.46   | 1.1    | 182.00    | 23.28 4 237  |
|    |                                                  | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |     |         | 874.78   | 1      | 616.00    |              |
|    | 04.2.01.01                                       | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                                                                                                                                          | т       | 12.1   |     | 8.52566 |          |        |           |              |
|    |                                                  | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч  | 20.86  | 1.1 | 16      |          |        |           |              |
|    |                                                  | ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч  | 18.85  | 1.1 | 15      |          |        |           |              |
|    |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |     |         | 8 536.13 |        | 6 554.00  |              |
|    |                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |     |         |          |        | 323.00    | 7 519        |
|    | Пр/812-021.0-1                                   | НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))                                                                                                                                                                                                          | %       | 147    |     | 147     |          |        | 475.00    | 11 053       |
|    | Пр/774-021.0                                     | СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))                                                                                                                                                                                                          | %       | 95     |     | 95      |          |        | 307.00    | 7 143        |
|    |                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |     |         |          |        | 7 336.00  |              |
| 15 | ТЦ 04.2.01.01_53_7722845360_22.03.2022_1КА п 1   | Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая                                                                                                                                                                                                                   | т       | 68.064 |     | 68.064  | 4 625.00 |        | 46 022.81 | 6.84 314 796 |
|    |                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |     |         |          |        | 46 022.81 | 314796       |
| 16 | ФЕР 27-06-030-01                                 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=2 к объему)                                                                                                                                                        | 1000 м2 | 1.4092 |     | 1.4092  |          |        |           |              |
|    | Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)<br>ПЗ=1 , ОТ=1.1 , ЭМ=1.1 , ОТМ=1.1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.1 , ЗТМ=1.1 |         |        |     |         |          |        |           |              |

|    |                                                |                                                        |        |        |     |        |          |     |                  |       |              |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-----|--------|----------|-----|------------------|-------|--------------|
|    | 1                                              | ОТ                                                     |        |        |     |        | 3.29     | 1.1 | 5.00             | 23.28 | 116          |
|    | 2                                              | ЭМ                                                     |        |        |     |        | 254.89   | 1.1 | 395.00           |       |              |
|    | 3                                              | в т.ч.ОТМ                                              |        |        |     |        | 5.95     | 1.1 | 9.00             | 23.28 | 210          |
|    | 4                                              | М                                                      |        |        |     |        | 2.94     | 1   | 4.00             |       |              |
|    |                                                | ЗТ                                                     | чел.-ч | 0.35   | 1.1 | 1      |          |     |                  |       |              |
|    |                                                | ЗТМ                                                    | чел.-ч | 0.47   | 1.1 | 1      |          |     |                  |       |              |
|    |                                                | Итого по расценке                                      |        |        |     |        | 261.12   |     | 404.00           |       |              |
|    |                                                | ФОТ                                                    |        |        |     |        |          |     | 14.00            |       | 326          |
|    | Пр/812-021.0-1                                 | НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1)) | %      | 147    |     | 147    |          |     | 21.00            |       | 479          |
|    | Пр/774-021.0                                   | СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1)) | %      | 95     |     | 95     |          |     | 13.00            |       | 310          |
|    |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                |        |        |     |        |          |     | <b>438.00</b>    |       |              |
| 17 | ТЦ_04.2.01.01_53_7722845360_22.03.2022_1КА п 1 | Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая          | т      | 17.051 |     | 17.051 | 4 625.00 |     | 11 529.39        | 6.84  | 78 861       |
|    |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                |        |        |     |        |          |     | <b>11 529.39</b> |       | <b>78861</b> |

**Итого по разделу 1. Новый раздел 1**

Итого прямые затраты

178 565.10

в том числе

оплата труда (ОТ)

6 474.79

эксплуатация машин и механизмов

16 526.20

в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)

980.71

материальные ресурсы

154 659.19

перевозка

904.92

8 767

Итого ФОТ (справочно)

7 455.50

Итого накладные расходы

9 657.62

Итого сметная прибыль

5 895.00

**Итого по разделу****194 117.72**

|                                                            |                                                                                             |                   |                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| в т.ч. материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН          |                                                                                             | 92 197.81         | 630 633          |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                      |                                                                                             |                   |                  |
| <b>Итого по всем разделам</b>                              |                                                                                             | <b>194 117.72</b> |                  |
| <b>Минстрой</b>                                            | <b>Объект строительства: Прочие объекты, Регион: Новгородская область, Период: 2022.1кв</b> | <b>194 117.72</b> | <b>1 736 104</b> |
|                                                            | Всего прямые затраты                                                                        | 178 565.10        | 1 374 036        |
|                                                            | в том числе                                                                                 |                   |                  |
|                                                            | оплата труда (ОТ)                                                                           | 6 474.79          | 150 732          |
| Письмо<br>Минстроя России<br>от 24.02.2022 №<br>7009-ИФ/09 | эксплуатация машин и механизмов                                                             | 16 526.20         | 9.48 156 668     |
|                                                            | в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)                                                        | 980.71            | 22 832           |
|                                                            | материальные ресурсы                                                                        | 154 659.19        | 1 057 869        |
|                                                            | в том числе                                                                                 |                   |                  |
| Письмо<br>Минстроя России<br>от 24.02.2022 №<br>7009-ИФ/09 | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки                                     | 154 659.19        | 6.84 1 057 869   |
|                                                            | перевозка                                                                                   | 904.92            | 8 767            |
|                                                            | ФОТ, НР и СП (СМР)                                                                          |                   |                  |
|                                                            | Всего ФОТ (справочно)                                                                       | 7 455.50          | 173 564          |
|                                                            | Всего накладные расходы                                                                     | 9 657.62          | 224 813          |
|                                                            | Всего сметная прибыль                                                                       | 5 895.00          | 137 255          |
|                                                            | Строительные работы                                                                         |                   |                  |
|                                                            | ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)                                              | 194 117.72        | 1 736 104        |
|                                                            | в том числе                                                                                 |                   |                  |
|                                                            | строительные работы без учета перевозки                                                     | 193 212.80        | 1 727 337        |
|                                                            | перевозка                                                                                   | 904.92            | 8 767            |
|                                                            | Итого                                                                                       | 194 117.72        | 1 736 104        |
|                                                            | Технадзор                                                                                   | 1 941.18          | 1 17 361         |

|                                                   |                   |    |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------|----|------------------|
| Итого                                             | 196 058.90        |    | 1 753 465        |
| НДС                                               | 39211.78          | 20 | 350 693.00       |
| <b>Всего по смете</b>                             | <b>235 270.68</b> |    | <b>2 104 158</b> |
| в т.ч. материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | 92 197.81         |    | 630 633          |

Составил: Сорокина О В / Ср /  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
должность, подпись (инициалы, фамилия)



СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:

Заказчик:

" " 2022

2022

**Ведомость объемов №1**

благоустройство дворовой территории проезды, ул. Кочетова д.33/17 г. В. Новгород

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

| № пп                            | Наименование работ и затрат                                                                                                                 | Ед. изм.  | Количество |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1                               | 3                                                                                                                                           | 4         | 5          |
| <b>Раздел 1. Новый раздел 1</b> |                                                                                                                                             |           |            |
| 1                               | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2   | 0.7046     |
| 2                               | Разборка бортовых камней на щебеночном основании                                                                                            | 100 м     | 4.697      |
| 3                               | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (2.4*469.7*0.043)=48.47                                      | 1 т груза | 4.847      |
| 4                               | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3                               | 1 т груза | 43.62      |
| 5                               | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км                     | 1 т груза | 48.47      |
| 6                               | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня                                                                           | 100 м3    | 0.1409     |
| 6.1                             | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2                                                                                                    | м3        | 17.7534    |
| 7                               | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий                                                                               | 100 м     | 5.889      |
| 7.1                             | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3                                                                               | шт        | 589        |
| 8                               | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков                                         | м2        | 3          |
| 9                               | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см                                                            | шт        | 3          |
| 9.1                             | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг                                                               | шт        | 3          |
| 10                              | Розлив вяжущих материалов (0.0003*704.6)                                                                                                    | т         | 0.21138    |
| 10.1                            | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1                                                                                                            | т         | 0.2177214  |

| 1    | 3                                                                                                                                 | 4       | 5         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 11   | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона V=704.6*0,03*2,4/100 (толщ.3см) | 100 т   | 0.507     |
| 12   | Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая                                                                                     | т       | 51.238    |
| 13   | Розлив вяжущих материалов (0.0003*704.6)                                                                                          | т       | 0.21138   |
| 13.1 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1                                                                                                  | т       | 0.2177214 |
| 14   | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (5 см)          | 1000 м2 | 0.7046    |
| 15   | Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая                                                                                     | т       | 68.064    |
| 16   | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=2 к объему)                          | 1000 м2 | 1.4092    |
| 17   | Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая                                                                                     | т       | 17.051    |

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_