



Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

SmetaWIZARD

Приказ Министра России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Министра России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Министра России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/пр; Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр; Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Министра России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

Реквизиты письма Министра России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обновление принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 25.02.2025 № 465

Индексы по группам однородных строительных ресурсов 3 квартала 2025 года (ФГИС)

Новгородская область

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Завокзальная, дом № 3

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Завокзальная, дом № 3

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	Ведомость объемов работ	

Составлен в текущем уровне цен

3 квартал 2025 г.

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость	613,41 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	15,73 тыс. руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	0,24 тыс. руб.
строительных работ	613,41 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	41,54304 чел.-ч

монтажных работ
оборудования
прочих затрат

0 тыс. руб.
0 тыс. руб.
0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

0,53504 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				всего в текущем уровне цен	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициента в	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты			
Раздел 1. Основание под детскую площадку												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН27-07-018-01	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм. с пигментом (толщ. 50 мм) V=64/100	100 м2	0,64		0,64						
	421/пр. 2020_прил.10 т.5_п.9.3_пр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территории общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзтм=1,1)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,84864					4 048,09	
	2	ЭМ									297,34	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,11264					50,71	
	4	М									80 528,15	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,11		0,0704			7,84		0,55	
	[01.7.07.12-0022]	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	0,82		0,5248	14,89	1,12	16,68		8,75	
	[14.2.06.09-1014]	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °С, плотность 1,06-1,12 г/см3	кг	236,9		151,616	338,36	1,55	524,46		79 516,53	
	[14.5.09.13-0001]	Склизидер живичный	кг	3,1		1,984						
	01.7.10.06	Красители, пигменты	кг	51,5		32,96	346,03	1,46	505,2		1 002,32	
	01.7.19.01	Крошка резиновая	кг	706,3		452,032						
		Итого прямые затраты										
1.1	[01.7.10.06-1010]	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет оранжевый	кг	51,5		32,96	134,58	1,22	164,19		84 924,29	
											5 411,7	

1.2	[01.7.19.01-0021]	Крошка резиновая	кг	706,3		452,032	19,08	1,59	30,34	13 714,65
		ФОТ								4 098,8
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113%		113%				4 631,64
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77%		77%				3 156,08
		Всего по позиции					174 747,44			111 838,36
2	ГЭСН27-07-018-03	На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01 V=(64/100)*20	100 м2	0,64	20	12,8				
	421/пр_2020_прил.10 т.5 п.9.3 гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			30,6944				11 683,59
		2 ЭМ								1 098,36
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,4224				187,73
		4 М								276 579,23
	[14.2.06.09-1014]	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °С, плотность 1,06-1,12 г/см3	кг	41,2		527,36	338,36	1,55	524,46	276 579,23
	01.7.10.06	Красители, пигменты	кг	10,3		131,84				
	01.7.19.01	Крошка резиновая	кг	141,3		1 808,64				
		Итого прямые затраты								289 548,91
2.1	[01.7.10.06-1010]	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет оранжевый	кг	10,3		131,84	134,58	1,22	164,19	21 646,81
2.2	[01.7.19.01-0021]	Крошка резиновая	кг	141,3		1 808,64	19,08	1,59	30,34	54 874,14
		ФОТ								11 871,32
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113%		113%				13 414,59
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77%		77%				9 140,92
		Всего по позиции					607 227,14			388 625,37

	Итого прямые затраты по разделу 1. Основание под детскую площадку		470 120,5
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		15 731,68
	эксплуатация машин и механизмов		1 395,7
	оплата труда машинистов (ОТм)		238,44
	материальные ресурсы		452 754,68
	перевозка		0
	Итого ФОТ (страховочно)		15 970,12
	Итого накладные расходы		18 046,23
	Итого сметная прибыль		12 297
	Итого оборудование		0
	Итого прочие затраты		0
	Итого по разделу 1. Основание под детскую площадку		500 463,73
	<i>в том числе</i>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	<i>страховочно</i>		
	затраты труда рабочих		41,54304
	затраты труда машинистов		0,53504

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
	ВСЕГО строительные работы		500 463,73
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		470 120,5
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		15 731,68
	эксплуатация машин и механизмов		1 395,7
	оплата труда машинистов (ОТм)		238,44
	материальные ресурсы		452 754,68
	Всего ФОТ (страховочно)		15 970,12
	Всего накладные расходы		18 046,23
	Всего сметная прибыль		12 297
	ВСЕГО по смете		500 463,73
	<i>в том числе</i>		

	Всего прямые затраты		470 120,5
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		15 731,68
	эксплуатация машин и механизмов		1 395,7
	оплата труда машинистов (ОТм)		238,44
	материальные ресурсы		452 754,68
	перевозка		0
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		15 970,12
	Всего накладные расходы		18 046,23
	Всего сметная прибыль		12 297
	Всего оборудование		0
	Всего прочие затраты		0
	Справочно		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	затраты труда рабочих		41,54304
	затраты труда машинистов		0,53504
	Итого		500 463,73
	Строительный контроль		10 709,92
	Итого	2,14%	511 173,65
	Итого	20%	102 234,73
	Итого	(511 173,65*20%) = 102 234,73	613 408,38

Составил: *Ученко Павел* [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: *Савельев Александр* [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Муниципальное казенное учреждение
 Великого Новгорода
 "Сельское хозяйство"
РАСЧЕТЫ ПЕРВОСРЕДНЫ
 Гл. специалист (сметчик) *Савельев Александр* ФИО
 подпись

Дата: _____

Директор

Савин О.А.



Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Завокзальная, дом № 3
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объемов работ

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Завокзальная, дом № 3

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и бетонных дорожек толщиной 10 мм. с пигментом (толщ. 50 мм)	100 м2	0,64	$V=64/100$		
	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет оранжевый	кг	32,96	$V=(64/100)*51,5$		
	Крошка резиновая	кг	452,032	$V=(64/100)*706,3$		
	На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01	100 м2	12,8	$V=(64/100)*20$		
	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет оранжевый	кг	131,84	$V=(64/100)*20*10,3$		
	Крошка резиновая	кг	1 808,64	$V=(64/100)*20*141,3$		

должность

подпись, инициалы, фамилия