

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"



Директор «Северного» П.М.

Наименование программного продукта

SmetaWIZARD

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 25.02.2025 № 465

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Индексы по группам однородных строительных ресурсов 3 квартала 2025 года (ФГИС)

Наименование субъекта Российской Федерации

Новгородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объёмов работ

	812/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построчных условиях)	%	103%		103%				240,76
	774/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построчных условиях)	%	59%		59%				137,91
		Всего по позиции						10 339,08		1 240,69
2	ГЭСН06-26-001-03	Устройство вертикальных стержневых анкеров V=(6*2)/100	100 шт	0,12		0,12				
	421/пр_2020_прил.1_0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,35828				523,48
		2 ЭМ								19,65
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00264				1,24
		4 М								80,07
		Итого прямые затраты								624,44
2.1	08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т	0,01776		0,0021312		52 892,96		112,73
		ФОТ								524,72
	812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102%		102%				535,21
	774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58%		58%				304,34
		Всего по позиции						13 139,33		1 576,72

	Всего сметная прибыль			442,25
	ВСЕГО по смете			33 417,41
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты			32 199,19
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			757,23
	эксплуатация машин и механизмов			19,65
	оплата труда машинистов (ОТм)			1,24
	материальные ресурсы			31 421,07
	перевозка			0
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			758,47
	Всего накладные расходы			775,97
	Всего сметная прибыль			442,25
	Всего оборудование			0
	Всего прочие затраты			0
	Справочно			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			30 600
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
	затраты труда рабочих			2,01828
	затраты труда машинистов			0,00264
	Итого			33 417,41
	Строительный контроль		1%	334,17
	Итого			33 751,58
	НДС (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ, Приказ №421/пр от 04.08.2020, п. 180, 181 (в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	(33 751,58*20%) = 6 750,32	20%	6 750,32
	Итого			40 501,9

Составил:

OS - Сарасва О.Н.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

муниципальное казенное учреждение
Проверенного Ногорода

"Городское хозяйство"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Гл. специалист (сметчик)

подпись

ФИО



Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объемов работ

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2 (установка урн)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	6	7
1	2	3	4	5		
1	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	0,12	$V=(6*2)/100$		
1.1	Бур с наконечником из твердого сплава, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм	шт	6	$V=((6*2)/100)*1/0,02$		
2	Устройство вертикальных стержневых анкеров	100 шт	0,12	$V=(6*2)/100$		
2.1	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т	0,0021312	$V=((6*2)/100)*0,0028416/0,16$		
3	Урна У-202 с ведром V=37л	шт.	6	$V=6$		

Инженер
должность

Антонова ЕВ
подпись, инициалы, фамилия

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"



Ю.И. Григорьев
Иванов И.И.

Наименование программного продукта

SmetaWIZARD

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 25.02.2025 № 465

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Индексы по группам однородных строительных ресурсов 3 квартала 2025 года (ФГИС)

Наименование субъекта Российской Федерации

Новгородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2

(наименование стройки)

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

3 квартал 2025 г.

Сметная стоимость	55,65 тыс. руб.
в том числе:	
строительных работ	55,65 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих затрат	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	9,95 тыс. руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,34 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	30,1422 чел.-ч
Нормативные затраты труда машинистов	0,858 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Газон											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную V=60/100	100 м2	0,6		0,6					
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			26,4					8 721,24
	16.2.01.02	Земля растительная	м3	15		9					
		Итого прямые затраты									8 721,24
1.1	[16.2.01.02-0002]	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15		9	1 498,08	1,18	1 767,73		15 909,57
		ФОТ									8 721,24
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103%		103%					8 982,88
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72%		72%					6 279,29
		Всего по позиции							66 488,3		39 892,98

	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	<i>справочно</i>		
	затраты труда рабочих		30,1422
	затраты труда машинистов		0,858

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
	ВСЕГО строительные работы		45 918,29
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		27 909,9
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		9 948,34
	эксплуатация машин и механизмов		1 172,47
	оплата труда машинистов (ОТм)		342,17
	материальные ресурсы		16 446,92
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		10 290,51
	Всего накладные расходы		10 599,23
	Всего сметная прибыль		7 409,16
	ВСЕГО по смете		45 918,29
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		27 909,9
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		9 948,34
	эксплуатация машин и механизмов		1 172,47
	оплата труда машинистов (ОТм)		342,17
	материальные ресурсы		16 446,92
	перевозка		0
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		10 290,51
	Всего накладные расходы		10 599,23
	Всего сметная прибыль		7 409,16
	Всего оборудование		0
	Всего прочие затраты		0

	Справочно			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
	затраты труда рабочих			30,1422
	затраты труда машинистов			0,858
	Итого			45 918,29
	Строительный контроль		1%	459,18
	Итого			46 377,47
	НДС (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ, Приказ №421/пр от 04.08.2020, п. 180, 181 (в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	(46 377,47*20%) = 9 275,49	20%	9 275,49
	Итого			55 652,96

Составил:

_____ *Сараева О.Н.*
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверено: муниципальное казенное учреждение
 Великого Новгорода
 "Городское хозяйство"
РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Гл. специалист (сметчик) _____
 подпись ФИО

_____ дата

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

"СОГЛАСОВАНО"



Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объемов работ

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2 (газон)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов		
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0,6	$V=60/100$		
1.1	Земля растительная механизированной заготовки	м3	9	$V=(60/100)*15$		
2	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0,6	$V=60/100$		
2.1	Семена трав, клевер	кг	1,2	$V=(60/100)*2$		

инженер
должность

Антонова Е.В.
подпись, инициалы, фамилия

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"



Иван Савва Овчаров
Иваново А.О.

Наименование программного продукта

SmetaWIZARD

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 25.02.2025 № 465

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Индексы по группам однородных строительных ресурсов 3 квартала 2025 года (ФГИС)

Наименование субъекта Российской Федерации

Новгородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2

(наименование стройки)

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

3 квартал 2025 г.

Сметная стоимость

494,43 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

71,62 тыс. руб.

в том числе:

Средства на оплату труда машинистов

42,18 тыс. руб.

строительных работ

494,43 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

190,32442 чел.-ч

монтажных работ

0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

92,0381 чел.-ч

оборудования

0 тыс. руб.

прочих затрат

0 тыс. руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Снос деревьев - 21 шт.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр68-01-010-01	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (19 шт.)	м3	42,34		42,34						
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)										
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			178,37842						67 155,91
		2 ЭМ										93 556,12
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			86,62764						39 703,18
		4 М										1 581,82
		Итого прямые затраты										201 997,03
		ФОТ										106 859,09
	812/пр_2020_прил. т. п.102_гр.3	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%						108 996,27
	774/пр_2020_прил. т. п.102_гр.3	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%						57 703,91

		Всего по позиции							8 708,01		368 697,21
2	ГЭСНр68-01-010-04	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см (2 шт.) V=4,35*2	м3	8,7		8,7					
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,6227					3 999,23
		2 ЭМ									5 581,12
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			5,1678					2 368,51
		4 М									92,17
		Итого прямые затраты									12 041,03
		ФОТ									6 367,74
	812/пр_2020_прил._ т.п.102_гр.3	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%					6 495,09
	774/пр_2020_прил._ т.п.102_гр.3	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%					3 438,58
		Всего по позиции							2 525,83		21 974,7
3	ГЭСН01-02-103-04	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: свыше 32 см V=2/100	100 шт	0,02		0,02					
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,3036					101,2
		2 ЭМ									254,44
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,24266					111,22

6	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 V=51,04*0,6*0,8+2*0,084	т	24,6672		24,6672			71,18		1 755,81
		Всего по позиции									1 755,81
7	02-15-1-01-0022	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 22 км V=51,04*0,6+0,44+2*0,084	т	31,232		31,232			246,11		7 686,51
		Всего по позиции									7 686,51
		Итого прямые затраты по разделу 1. Снос деревьев - 21 шт.									230 562,14
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									71 617,48
		эксплуатация машин и механизмов									99 391,68
		оплата труда машинистов (ОТм)									42 182,91
		материальные ресурсы									1 673,99
		перевозка									15 696,08
		Итого ФОТ (справочно)									113 800,39
		Итого накладные расходы									116 001,82
		Итого сметная прибыль									61 377,65
		Итого оборудование									0
		Итого прочие затраты									0
		Итого по разделу 1. Снос деревьев - 21 шт.									407 941,61
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		<i>справочно</i>									
		затраты труда рабочих									190,32442
		затраты труда машинистов									92,0381

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
	ВСЕГО строительные работы		407 941,61
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		230 562,14
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		71 617,48
	эксплуатация машин и механизмов		99 391,68
	оплата труда машинистов (ОТм)		42 182,91
	материальные ресурсы		1 673,99
	перевозка		15 696,08
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		113 800,39
	Всего накладные расходы		116 001,82
	Всего сметная прибыль		61 377,65
	ВСЕГО по смете		407 941,61
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		230 562,14
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		71 617,48
	эксплуатация машин и механизмов		99 391,68
	оплата труда машинистов (ОТм)		42 182,91
	материальные ресурсы		1 673,99
	перевозка		15 696,08
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		113 800,39
	Всего накладные расходы		116 001,82
	Всего сметная прибыль		61 377,65
	Всего оборудование		0
	Всего прочие затраты		0
	Справочно		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	затраты труда рабочих		190,32442
	затраты труда машинистов		92,0381

	Итого			407 941,61
	Строительный контроль		1%	4 079,42
	Итого			412 021,03
	НДС (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ, Приказ №421/пр от 04.08.2020, п. 180, 181 (в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	(412 021,03*20%) = 82 404,21	20%	82 404,21
	Итого			494 425,24

Составил:

муниципальное казенное учреждение
Великого Новгорода

Проверил: "Городское хозяйство"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Гл. специалист (сметчик)

подпись ФИО

дата

Сараева, О.Н.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

"СОГЛАСОВАНО"



Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объемов работ

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2 (валка деревьев - 21 шт.)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов		
1	2	3	4	5	6	7
1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (19 шт.)	м3	42,34	$V=42,34$		
2	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см (2 шт.)	м3	8,7	$V=4,35*2$		
3	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: свыше 32 см	100 шт	0,02	$V=2/100$		
4	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли	100 м2	0,3	$V=30/100$		
5	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	6,5648	$V=51,04*0,6*0,2+0,44$		
6	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	24,6672	$V=51,04*0,6*0,8+2*0,084$		
7	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 22 км	т	31,232	$V=51,04*0,6+0,44+2*0,084$		

Иванов И.И.
должность

Антонов Е.В.
подпись, инициалы, фамилия

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"



Сергей Антонов
Антонов С. А.

Наименование программного продукта

SmetaWIZARD

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 25.02.2025 № 465

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Индексы по группам однородных строительных ресурсов 3 квартала 2025 года (ФГИС)

Наименование субъекта Российской Федерации

Новгородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2

(наименование стройки)

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

3 квартал 2025 г.

Сметная стоимость

129,14 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

22,06 тыс. руб.

в том числе:

Средства на оплату труда машинистов

1,63 тыс. руб.

строительных работ

129,14 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

62,3106 чел.-ч

монтажных работ

0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

3,3066 чел.-ч

оборудования

0 тыс. руб.

прочих затрат

0 тыс. руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Озеленение (посадка деревьев/кустарников - 18 шт.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН47-01-006-15	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 100% $V=(4+4+6+4)/10$	10 шт	1,8		1,8					
	421/пр_2020_прил.1_0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			37,4814					12 158,59
		4 М									6 097,77
	16.2.01.02	Земля растительная механизированной заготовки	м3	3,23		5,814					
		Итого прямые затраты									18 256,36
1.1	[16.2.01.02-0002]	Земля растительная механизированной заготовки	м3	3,23		5,814	1 498,08	1,18	1 767,73		10 277,58
		ФОТ									12 158,59
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103%		103%					12 523,35

	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72%		72%				8 754,18
		Всего по позиции							27 673,04	49 811,47
2	ГЭСН47-01-009-03	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м $V=(4+4+6+4)/10$	10 шт	1,8		1,8				
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24,8292				9 901,88
		2 ЭМ								4 952,34
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,3066				1 627,68
		4 М								84,86
	16.2.02.03	Деревья или кустарники с комом земли	шт	10		18				
		Итого прямые затраты								16 566,76
		ФОТ								11 529,56
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103%		103%				11 875,45
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72%		72%				8 301,28
		Всего по позиции							20 413,05	36 743,49
3	ТЦ	Клен остролистный		4		4			1 666,67	6 666,68
		Всего по позиции								6 666,68
4	ТЦ	Сирень привитая улучшенная		4		4			1 666,67	6 666,68
		Всего по позиции								6 666,68
5	ТЦ	Дерен		6		6			666,67	4 000,02
		Всего по позиции								4 000,02
6	ТЦ	Пузыреплодник калинолистный		4		4			666,67	2 666,68
		Всего по позиции								2 666,68
		Итого прямые затраты по разделу I. Озеленение (посадка деревьев/кустарников - 18 шт.)								65 100,76
		<i>в том числе</i>								
		оплата труда (ОТ)								22 060,47

	эксплуатация машин и механизмов		4 952,34
	оплата труда машинистов (ОТм)		1 627,68
	материальные ресурсы		36 460,27
	перевозка		0
	Итого ФОТ (<i>справочно</i>)		23 688,15
	Итого накладные расходы		24 398,8
	Итого сметная прибыль		17 055,46
	Итого оборудование		0
	Итого прочие затраты		0
	Итого по разделу 1. Озеленение (посадка деревьев/кустарников - 18 шт.)		106 555,02
	<i>в том числе</i>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		20 000,06
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	<i>справочно</i>		
	затраты труда рабочих		62,3106
	затраты труда машинистов		3,3066

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
	ВСЕГО строительные работы		106 555,02
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		65 100,76
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		22 060,47
	эксплуатация машин и механизмов		4 952,34
	оплата труда машинистов (ОТм)		1 627,68
	материальные ресурсы		36 460,27
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		23 688,15
	Всего накладные расходы		24 398,8
	Всего сметная прибыль		17 055,46
	ВСЕГО по смете		106 555,02
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		65 100,76

"СОГЛАСОВАНО"



Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объемов работ

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2 (посака деревьев/кустарников - 18 шт.)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	6	7
1	2	3	4	5		
1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	10 шт	1,8	$V=(4+4+6+4)/10$		
1.1	Земля растительная механизированной заготовки	м3	5,814	$V=((4+4+6+4)/10)*3,23$		
2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м	10 шт	1,8	$V=(4+4+6+4)/10$		
3	Клен остролистный		4	$V=4$		
4	Сирень привитая улучшенная		4	$V=4$		
5	Дерен		6	$V=6$		
6	Пузыреплодник калинолистный		4	$V=4$		

Интессер
должность

Антонова Е.В.
подпись, инициалы, фамилия