

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"



Наименование программного продукта

SmetaWIZARD

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 25.02.2025 № 465

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Индексы по группам однородных строительных ресурсов 3 квартала 2025 года (ФГИС)

Наименование субъекта Российской Федерации

Новгородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** \_\_\_\_\_

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2

(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсно-индексным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_ Ведомость объёмов работ



	812/пр_2020_прил._т._п.102_гр.3	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%				8 307,95
	774/пр_2020_прил._т._п.102_гр.3	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%				4 398,33
		<b>Всего по позиции</b>						30 214,81		21 150,37
2	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание V=54/100	100 шт	0,54		0,54				
	421/пр_2020_прил.1_0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			21,17016				7 497,62
		2 ЭМ								24 254,75
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			13,35312				6 091,37
		4 М								3 426,39
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		3,4236				
	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		54				
		Итого прямые затраты								41 270,13
2.1	[04.1.02.01-0006]	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3	6,339957		3,4235768	4 155,88	1,53	6 358,5	21 768,81
		ФОТ								13 588,99
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93%		93%				12 637,76
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62%		62%				8 425,17
		<b>Всего по позиции</b>						155 744,2		84 101,87
3	ГЭСН09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м V=53/10	10 шт	5,3		5,3				
	421/пр_2020_прил.1_0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1;								

		Кзт=1,1; Кзтм=1,1)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			41,4513				14 680,39
		2 ЭМ								650,89
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,9644				1 581
	01.5.02.01	Детали крепления барьерных ограждений	компл	120		636				
	01.5.02.02	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт	10		53				
		Итого прямые затраты								16 912,28
		ФОТ								16 261,39
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93%		93%				15 123,09
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62%		62%				10 082,06
		<b>Всего по позиции</b>						7 946,68		42 117,43
4	ТЦ	Ограждение металлическое (h=1,5 м) M=3858,76/1,2*1,02	м	106		106		3 279,95		347 674,7
		<b>Всего по позиции</b>								347 674,7
		<b>Итого прямые затраты по разделу 1. Ограждение высотой 1,5 м, длина - 106 м</b>								<b>436 070,01</b>
		<i>в том числе</i>								
		оплата труда (ОТ)								30 230,94
		эксплуатация машин и механизмов								25 045,36
		оплата труда машинистов (ОТм)								7 764,49
		материальные ресурсы								373 029,22
		перевозка								0
		Итого ФОТ (справочно)								37 995,43
		Итого накладные расходы								36 068,8
		Итого сметная прибыль								22 905,56
		Итого оборудование								0
		Итого прочие затраты								0

	<b>Итого по разделу 1. Ограждение высотой 1,5 м, длина - 106 м</b>		<b>495 044,37</b>
	<i>в том числе</i>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		347 674,7
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	<i>справочно</i>		
	затраты труда рабочих		85,35956
	затраты труда машинистов		17,54852

	<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ</b>		
	<b>ВСЕГО строительные работы</b>		<b>495 044,37</b>
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		436 070,01
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		30 230,94
	эксплуатация машин и механизмов		25 045,36
	оплата труда машинистов (ОТм)		7 764,49
	материальные ресурсы		373 029,22
	Всего ФОТ ( <i>справочно</i> )		37 995,43
	Всего накладные расходы		36 068,8
	Всего сметная прибыль		22 905,56
	<b>ВСЕГО по смете</b>		<b>495 044,37</b>
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		436 070,01
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		30 230,94
	эксплуатация машин и механизмов		25 045,36
	оплата труда машинистов (ОТм)		7 764,49
	материальные ресурсы		373 029,22
	перевозка		0
	Всего ФОТ ( <i>справочно</i> )		37 995,43
	Всего накладные расходы		36 068,8
	Всего сметная прибыль		22 905,56

	Всего оборудование			0
	Всего прочие затраты			0
	<b>Справочно</b>			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			347 674,7
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
	затраты труда рабочих			85,35956
	затраты труда машинистов			17,54852
	Итого			495 044,37
	Строительный контроль		1%	4 950,44
	Итого			499 994,81
	НДС (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ, Приказ №421/пр от 04.08.2020, п. 180, 181 (в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	(499 994,81*20%) = 99 998,96	20%	99 998,96
	Итого			599 993,77

Составил: *В.С.*  
муниципальное казенное учреждение  
Бельского Новгорода  
"Бельское хозяйство"  
**РАСЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЯ**  
Гл. специалист (сметчик) *В.С.*  
подпись ФИО  
дата

*Сараева О.Ф.*

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

"СОГЛАСОВАНО"



Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

**Ведомость объемов работ**

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Щусева, дом № 7 корп. 2 (ограждение)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	6	7
1	2	3	4	5		
1	Демонтаж металлических ограждений	100 м	0,7	$V=70/100$		
1.1	Круг отрезной плоский, размеры 230x3x22 мм	шт	2	$V=(70/100)*2/0,7$		
2	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,54	$V=54/100$		
2.1	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3	3,4235768	$V=(54/100)*6,339957$		
3	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	5,3	$V=53/10$		
4	Ограждение металлическое (h=1,5 м)	м	106	$V=106$		

*инженер*  
должность

*Антонова Е.В.*  
подпись, инициалы, фамилия