

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

г. Великий Новгород, проспект Мира, дом № 18  
(наименование стройки)

Капитальный ремонт МКД

(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР-02

Газонное ограждение

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом  
Основание ВОР №2

Составлен в текущем уровне цен

4 квартал 2025 г.

Сметная стоимость  
в том числе:

120 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

5,16 тыс. руб.

строительных работ

120 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов

0,14 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

14,538 чел.-ч

(проектная и (или) иная техническая документация)

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на единицу измерения	Количество коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
<b>Раздел 1. Газонное ограждение на детской площадке</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений V=30/100	100 м	0,3		0,3					
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	48,46		14,538					5 161,86
	2	ЭМ	чел.-ч			14,538			355,06		5 161,86
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,351					230,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,17		0,351			656,93		230,58
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,17		0,351			406,65		142,73
		4М	кг	27		8,1	153,23	1,14	174,68		1 988,37
	[01.7.15.03-0032]	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм	кг								1 414,91
	[02.2.05.04-2010]	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,82		0,246	2 220,14	1,05	2 331,15		573,46
		Итого прямые затраты									7 523,54
1.1	[01.5.02.09-0001]	Ограждение пешеходное металлическое оцинкованное, высота секции 930 мм, высота столба 1150/1500 мм, длина секции 1020 мм	м	100		30	2 251,33	1,11	2 498,98		74 969,4
1.2	[04.1.02.03-0104]	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия, класс В15, F(2)100, W4	м3	4,08		1,224	5 501,94	1,24	6 822,41		8 350,63
		ФОТ	%								5 304,59
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					7 797,75



	Всего накладные расходы			7 797,75
	Всего сметная прибыль			7 108,15
	<b>Справочно</b>			
	затраты труда рабочих			14,538
	затраты труда машинистов			0,351
	Итого			105 749,47
	Компенсация НДС по УСН (без НР и СП)		$((85\ 308,4+0+(230,58-142,73))*22\%) = 18\ 787,18$	18 787,18
	Итого			124 536,65
	Коэффициент сметного снижения		$(124\ 536,65*0,917687363519) = 114\ 285,71$	114 285,71
	Итого			114 285,71
	НДС		$(114\ 285,71*5\%) = 5\ 714,29$	5 714,29
	<b>ВСЕГО по смете</b>			<b>120 000</b>

Составил:

Муниципальное предприятие «Усть-Длинное»

Проверил:

Генеральный директор

РАСЦЕНКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ

Гл. специалист (сметчик)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

